LEGENDA KONC

SYMBOL	0ZN
I	istniejący projektow
	istniej na dz
II	t
III	projektow
IV	projektowar
	proje
	obje
	miejsc
	GI

LEGENDA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU -- OZNACZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLE

I ° istniejący budynek administracyjno-warsztatowo-magazynowy (projektowana termomodernizacja);
parametry docelowe
$P_{całk.}$ = 96,89 + 193,67 = 290,56 m², $P_{zab.elem.zewn.}$ = 0,00 m², $P_{zab.budynku}$ = 290,56 m², $P_{zabudowy całk.}$ = 290,56 m², $P_{uż.}$ = 234,31 m², K = 96,89*3,40+193,67*3,56 = 1018,89 m³

parametry pierwotne
* część termomodernizowana
$P_{całk.}$ = 285,48 m² ; $P_{zab.elem.zewn.}$ =19,26 m² ; $P_{zab.budynku}$ = 285,48 m² ; $P_{zabudowy całk.}$ = 304,74 m² ; $P_{uż.}$ = 238,86 m² ; K = 93,93*3,20+191,55*3,36 = 942,27 m³
* część rozbierana
$P_{całk.}$ = 47,34 m²; $P_{zab.elem.zewn.}$ = 6,26 m² ; $P_{zab.budynku}$ = 47,34 m² ; $P_{zabudowy całk.}$ = 53,34 m² ; $P_{uż.}$ = 36,79 m² ; K = 47,34*(2,85+3,15):2 = 142,02 m³

II ° teren biologicznie czynny ; zieleń izolacyjna niska ; pow. terenu = 665,0 m²

III ° [a+b] wiata stalowa (obiekt istniejący bez zmian) ; pow.zabudowy= 335,0 m²

IV ° remont nawierzchni placu manewrowego (wymiana nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej na asfaltobetonową wraz ze wzmocnieniem podbudowy , remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego -- montaż studni S-2, regulacja studni S-3) ; łączna pow. utwardzona= 2 092,7 m²

VI ° projektowany montaż dynamicznej automatycznej wagi kontrolnej przejazdowej Q=25 Mg (urządzenie technologiczne)

VII ° projektowany montaż brodzika dezynfekcyjnego Q=25 Mg (urządzenie technologiczne)

VIII ° projektowany remont zbiornika ścieków sanitarnych 3 studnie żelbetowe prefabrykowane
∅ 1200/1000 ; $h^1_{cUż}$ = 1,97/1,7 m ; $h^2_{cUż}$ = 1,9/1,6 m ; $h^3_{cUż}$ = 1,85/1,55 m
$V_{całk.uż.}$= 3,8 m³ (zmiana trasy przyłącza, montaż studni S1)

IX ° [a+b] stanowiska parkingowe na nawierzchni asfaltobetonowej b*l=2,3*5,0 m ; 8 szt.

V ° TEREN ZAJĘTY POD OBIEKTY PODLEGAJĄCE PRZYJĘTEMU ZGŁOSZENIU ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z DNIA 07.03.2014r.