

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 2-02 d.1 1610-01	ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY UL. RYCERSKIEJ Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 10.30*6.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.053</b>
2	2 KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.053</b>
3	3 KNR 2-02 d.1 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 3*1.50*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
4	4 KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.31*1.21+1.08*2.27+1.26*2.32+0.75*2.32+1.00*1.42+4*0.85*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.880</b>
5	5 KNR-W 4-01 d.1 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 10.30	m		
			m	10.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
6	6 KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 6.51	m		
			m	6.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.510</b>
7	7 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW 4*0.40*0.85+0.25*1.21+0.25*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.913</b>
8	8 KNR-W 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - ANALOGIA DEMONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ WSPORNIKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	9 KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - SKUCIE KAMIENNEJ OKŁADZINY COKOŁU (10.30-1.08-1.26-0.75)*(0.93+1.05)/2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.138</b>
10	10 KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 5.51*10.30-1.31*1.21-1.08*1.27-1.26*1.32-0.75*1.32-4*0.80*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.663</b>
11	11 KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - SKUCIE TYNKÓW WĘGARKÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 0.32*(2.32*2+1.26)+0.30*(1.40*2+0.85)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.268</b>
12	12 KNR 4-01 d.1 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZBIÓRKA GZYMSU PODRYNNOWEGO 0.24*10.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.472</b>
13	13 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.9*0.10+poz.10*0.03+poz.11*0.03+poz.12*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.920</b>
14	14 KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10.30*6.51-1.21*1.31-1.08*2.27-1.26*2.32-0.75*2.32-1.00*1.42-4*0.80*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.453</b>
15	15 KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - WĘGARKI OKIENNE 0.15*(1.21+2*1.31)+0.32*(1.26+2*2.32)+4*[0.30*(0.85+2*1.40)]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.843</b>
16	16 KNR 4-01 d.1 0305-03	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - ODTWOŻENIE GZYMSU PODRYNNOWEGO Z CEGŁY PFIENEJ 0.24*10.30*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.618</b>
17	17 TZKNBK VIII d.1 06-26	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>	59.296	
18	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	RAZEM	59.296
		poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>	59.296	
19	TZKNBK VIII d.1 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>	RAZEM	59.296
		poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>	59.296	
20	KNR AT-26 d.1 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - IMPREGNACJA CZĘŚCI COKOŁOWEJ ELEWACJI WYSOKOŚĆ 1 M	m <sup>2</sup>	RAZEM	59.296
		1.00*(10.30-1.08-1.26-0.75+2*0.32)	m <sup>2</sup>	7.850	
21	KNR AT-26 d.1 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - COKÓŁ	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.850
		poz.20	m <sup>2</sup>	7.850	
22	KNR AT-26 d.1 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - COKÓŁ	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.850
		poz.20	m <sup>2</sup>	7.850	
23	KNR AT-26 d.1 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie - COKÓŁ	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.850
		poz.20	m <sup>2</sup>	7.850	
24	KNR AT-26 d.1 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - COKÓŁ	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.850
		poz.20	m <sup>2</sup>	7.850	
25	TZKNBK VIII d.1 02-40	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.850
		poz.14+poz.20	m <sup>2</sup>	44.603	
26	TZKNBK VIII d.1 02-42	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	44.603
		poz.15	m <sup>2</sup>	6.843	
27	TZKNBK VIII d.1 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - GZYMS PODRYNNOWY	m <sup>2</sup>	RAZEM	6.843
		0.25*10.30	m <sup>2</sup>	2.575	
28	KNR AT-26 d.1 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.575
		poz.25+poz.26+poz.27	m <sup>2</sup>	54.021	
29	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	RAZEM	54.021
		0.15*(1.21+1.00)+0.30*4*0.85	m <sup>2</sup>	1.352	
30	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z profilami bocznymi	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.352
		0.25*(1.21+1.00)+0.40*4*0.85	m <sup>2</sup>	1.913	
31	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - RYNNY Z DEMONTAŻU	m	RAZEM	1.913
		poz.5	m	10.300	
32	KNR-W 2-02 d.1 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku - RURY SPUSTOWE Z ROZBIÓRKI	m	RAZEM	10.300
		poz.6	m	6.510	
2		ELEWACJA BOCZNA OD STRONY UL. KRÓTKIEJ		RAZEM	6.510
33	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		16.40*10.52	m <sup>2</sup>	172.528	
34	KNR AT-05 d.2 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m <sup>2</sup>	RAZEM	172.528
		poz.33	m <sup>2</sup>	172.528	
35	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	RAZEM	172.528

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*1.20+8*0.95*1.50	m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
36	KNR-W 4-01 d.2 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		9.80	m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
37	KNR-W 4-01 d.2 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		10.52	m	10.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.520</b>
38	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETOW	m <sup>2</sup>		
		0.40*0.90+8*0.40*0.95	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
39	KNR 0-19 d.2 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - WYMIANA 3 SZT OKIEN KLATKI SCHODOWEJ	m <sup>2</sup>		
		0.90*1.20+2*0.95*1.50	m <sup>2</sup>	3.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.930</b>
40	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - LIKWIDACJA 2 SZT OKIEN	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.2 0305-03	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - ZAMUROWANIE 2 OTWORÓW OKIENNYCH	m <sup>3</sup>		
		2*0.25*0.95*1.50	m <sup>3</sup>	0.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.713</b>
42	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - SKUCIE KAMIENNEJ OKŁADZINY COKOŁU	m <sup>2</sup>		
		16.40*(1.05+2.09)/2	m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
43	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		6.54*16.40+(16.40+10.00)/2*2.93-0.90*1.20-8*0.95*1.50	m <sup>2</sup>	133.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.452</b>
44	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - SKUCIE TYNKÓW WĘGARKÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	m <sup>2</sup>		
		0.30*(1.20*2+0.90)+0.30*8*(1.50*2+0.95)	m <sup>2</sup>	10.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.470</b>
45	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.42*0.10+poz.43*0.03+poz.44*0.03	m <sup>3</sup>	6.892	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.892</b>
46	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MURU (PRZYJĘTO 10 m <sup>2</sup> PRZEMUROWANIA)	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
47	KNR 4-01 d.2 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę - POKRYCIE GZYMSU	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
48	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		(6.54+7.72)/2*16.40+(16.40+10.00)/2*2.93-0.90*1.20-6*0.95*1.50	m <sup>2</sup>	145.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.978</b>
49	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - WĘGARKI OKIENNE	m <sup>2</sup>		
		0.30*(0.90+1.20*2)+8*0.30*(0.95+1.50*2)	m <sup>2</sup>	10.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.470</b>
50	TZKNBK VIII d.2 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - UZUPEŁNIENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH GZYMS	m		
		16.40	m	16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
51	TZKNBK VIII d.2 06-26	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy	m <sup>2</sup>		
		poz.48+poz.49	m <sup>2</sup>	156.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.448</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.48+poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.448</b>
53	TZKNBK VIII d.2 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy poz.48+poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.448</b>
54	KNR AT-26 d.2 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - IMPREGNACJA CZĘŚCI COKÓŁOWEJ ELEWACJI WYSOKOŚĆ 1,05-2,09 M (1.05+2.09)/2*16.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
55	KNR AT-26 d.2 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - COKÓŁ poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
56	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - COKÓŁ poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
57	KNR AT-26 d.2 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie - COKÓŁ poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
58	KNR AT-26 d.2 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - COKÓŁ poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.748</b>
59	TZKNBK VIII d.2 02-40	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich poz.48-poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	120.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.230</b>
60	TZKNBK VIII d.2 02-42	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 30 cm poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.470</b>
61	TZKNBK VIII d.2 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - GZYMS PODRYNNOWY 0.25*16.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
62	KNR AT-26 d.2 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa poz.59+poz.60+poz.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.800</b>
63	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.30*0.90+8*0.30*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.550</b>
64	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z profilami bocznymi 0.40*0.90+0.40*8*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
65	KNR-W 2-02 d.2 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - RYNNY Z DEMONTAŻU poz.36	m		
			m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
66	KNR-W 2-02 d.2 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku - RURY SPUSTOWE Z ROZBIÓRKI poz.37	m		
			m	10.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.520</b>
3		<b>ELEWACJA OD STRONY PODWÓRKA</b>			
67	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 9.20*7.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.472</b>
68	KNR AT-05 d.3 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.472</b>
69	KNR 2-02 d.3 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 1.50*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 0.92*1.90+3*0.86*1.30+4*0.95*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.802</b>
71	KNR-W 4-01 d.3 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 9.20	m		
			m	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
72	KNR-W 4-01 d.3 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 7.66	m		
			m	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
73	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW 3*0.30*0.86+4*0.30*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.914</b>
74	KNR-W 4-01 d.3 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - ROZBIÓRKA SCHODÓW 0.35*0.20*1.20+0.70*0.20*1.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.336</b>
75	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 9.20*(7.66+6.94)/2-3*0.86*1.30-4*0.95*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.106</b>
76	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - SKUCIE TYNKÓW WĘGARKÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 3*0.30*(1.30*2+0.86)+4*0.30*(1.50*2+0.95)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.854</b>
77	KNR 0-19 d.3 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - WYMIANA 3 SZT OKIEN PARTERU 3*0.86*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.354</b>
78	KNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.02*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.040</b>
79	KNR 4-01 d.3 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZBIÓRKA GZYMSU PODRYNNOWEGO 0.45*9.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
80	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.74+poz.75*0.03+poz.76*0.03+poz.79*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.350</b>
81	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.20*(7.66+6.94)/2-3*0.86*1.30-4*0.95*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.106</b>
82	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - WĘGARKI OKIENNE 3*0.30*(1.30*2+0.86)+4*0.30*(1.50*2+0.95)+0.30*(2.00*2+1.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.369</b>
83	KNR 4-01 d.3 0305-03	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - ODTWOŻENIE GZYMSU PODRYNNOWEGO Z CEGŁY PEŁNEJ 0.24*9.20*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.552</b>
84	TZKNBK VIII d.3 06-26	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwalej zaprawy poz.81+poz.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.475</b>
85	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.81+poz.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.475</b>
86	TZKNBK VIII d.3 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy poz.81+poz.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.475</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR AT-26 d.3.0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - IMPREGNACJA CZĘŚCI COKOŁOWEJ ELEWACJI WYSOKOŚĆ 1 - 1,5 M (1.00+1.50)*9.20-1.00*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
88	KNR AT-26 d.3.0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - COKOŁ	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
89	KNR AT-26 d.3.0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - COKOŁ	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
90	KNR AT-26 d.3.0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie - COKOŁ	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
91	KNR AT-26 d.3.0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - COKOŁ	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
92	TZKNBK VIII d.3.02-40	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>		
		poz.81-87	m <sup>2</sup>	36.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.106</b>
93	TZKNBK VIII d.3.02-42	Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	9.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.369</b>
94	TZKNBK VIII d.3.02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - GZYMS PODRYNNOWY	m <sup>2</sup>		
		0.25*10.30	m <sup>2</sup>	2.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.575</b>
95	KNR AT-26 d.3.0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa	m <sup>2</sup>		
		poz.92+poz.93+poz.94	m <sup>2</sup>	48.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.050</b>
96	KNR 2-02 d.3.0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		3*0.30*0.86+4*0.30*0.95	m <sup>2</sup>	1.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.914</b>
97	NNRNKB d.3.202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z profilami bocznymi	m <sup>2</sup>		
		3*0.40*0.86+4*0.40*0.95	m <sup>2</sup>	2.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.552</b>
98	KNR-W 2-02 d.3.0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - RYNNY Z DEMONTAŻU	m		
		poz.71	m	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
99	KNR-W 2-02 d.3.0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku - RURY SPUSTOWE Z ROZBIORKI	m		
		poz.72	m	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
4	KNR 4-01 d.4.0334-03	<b>KLAMROWANIE</b> Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
101	KNR 4-01 d.4.0330-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		10.00*0.15*8	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
102	KNR 4-01 d.4.0328-03	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 55 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
103	KNR 4-01 d.4.1303-02	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad drugim piętrzem	kg		
		150	kg	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
104	KNR 4-01 d.4.1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra	kg		
		150	kg	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-01 d.4 0327-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 15x30 cm w ścianach z kamieni 16.40*2	m m	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
106	KNR 4-01 d.4 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 16.40*2	m m	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
107	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.40*2*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>