

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH NA LOKALE MIESZKALNE
ADRES INWESTYCJI : BYSTRZYCA KŁODZKA UL. SIENKIEWICZA 1
INWESTOR : GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
ADRES INWESTORA : BYSTRZYCA KŁODZKA UL. SIENKIEWICZA 6
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA I ŚCIANY WYDZIELAJĄCE LOKALE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		0.40*(4.50+3.30)	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
3 d.1	KNR-W 2-02 1102-02	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z tłuźnia lub żuźla na stropie	m ³		
		0.50*0.40*8.80	m ³	1.760	
				RAZEM	1.760
4 d.1	KNR 9-17 0119-02	Ścianki działowe, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wykonane na zaprawie klejowej - ściany o gr. 80 mm	m ²		
		ŚCIANA WYDZIELAJĄCA 2X8 CM Z WEŁNA MINERALNA GRUB 8 CM MIĘDZY ŚCIANKAMI (4.50+3.30)*3.30*2	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
5 d.1	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		PLYTY GRUB. 8 CM MIĘDZY ŚCIANKAMI (4.50+3.30)*3.30	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
6 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		ROZKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO 0.20*2.10*0.40	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
7 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
8 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
		5.0*3.30	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
10 d.1	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		(1.20+1.50+3.50)*3.30-1.01*2.05	m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
11 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(4.50*2+5.0*2)*5.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
12 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		1.30*3.50+4.50*5.0*2	m ²	49.550	
				RAZEM	49.550
13 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		DRZWI DO LOKALU 90X200 1SZT 0.9*2.0*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.9*2.0*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		49.55	m ²	49.550	
				RAZEM	49.550
17 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		1.30*5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
2		ROBOTY WEWNĄTRZ LOKALI			
19 d.2	KNR 4-04 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 3.30*(5.50*4+2.70+9.0+4.0+3.0+2.30+13.0+2.0*4)	m ² m ²	 211.200	
				RAZEM	211.200
20 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
21 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
22 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.10*1.80*0.65	m ³ m ³	 1.287	
				RAZEM	1.287
23 d.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.2	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ² 1.05*1.70	m ² m ²	 1.785	
				RAZEM	1.785
25 d.2	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 3.30*(8.50+3.40*2+3.0*2+1.20+1.50+4.70+0.60*2)-0.8*2.0*6 3.30*(7.20*2+1.80+0.60*2)-0.8*2.0*5	m ² m ² m ²	 89.070 49.420	
				RAZEM	138.490
26 d.2	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 211.20*0.12+1.287+2.0	m ³ m ³	 28.631	
				RAZEM	28.631
27 d.2	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 28.631	m ³ m ³	 28.631	
				RAZEM	28.631