

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 9-25 0102-02	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami Armaflex o grubości 9 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 (3*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 2 1003-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych  (0.80*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
9	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych  (1*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
10	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm  (1*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  (1*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
12	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
13	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800