

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie WC</b>			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0113-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0130-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 9-25	Isolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami Armaflex o grubości 9 mm	m		
d.1	0102-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 (3*2)	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-01		m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 2	Montaż drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1003-05	(0.80*2.05)	m <sup>2</sup>	1.640	
analogia				RAZEM	1.640
9	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	4007-03	(1*1.20)	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	(1*1.20)	m <sup>2</sup>	1.200	
1132-02				RAZEM	1.200
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2609-06	(1*1.20)	m <sup>2</sup>	1.200	
analogia				RAZEM	1.200
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-05	1.20	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
13	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2803-05	3.8	m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
<b>2</b>		<b>Wykonanie wejścia do wc z mieszkania Gazdy</b>			
14	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-02	(1.0*0.60)	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Okapniki zewnętrzne z blachy powlekanej brązowej z zatyczkami bocznymi	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-02	(0.30*1.10)	m <sup>2</sup>	0.330	
				RAZEM	0.330
17	KNR BC-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej epoksydowy o szer. 3 płytek o wym. 150x300 mm	m		
d.2	0525-06	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie otworu drzwiowego. (0.80*2.30*0.30)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.552	
				RAZEM	0.552
19	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł (0.80*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
20	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych w raz z akupemdrzwi i policzeniem kosztu materiału 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km (0.80*2.05*0.30)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.492	
				RAZEM	0.492
22	KNR-W 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4-01 d.2 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki Montaż progów w drzwiach do wc 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KSNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 Zabudowanie otworu drzwi od klatki schodowej (0.90*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
27	KNR-W 2-02 d.2 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho. Ścianka działowa . (0.90*2.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690