

| Lp.                                     | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>                                |          | <b>DOPROWADZENIE GAZU DO BUDYNKU</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |               |
| 1 KALKULA-<br>d.1 CJA INDY-<br>WIDUALNE |          | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO                                                                                                                                                                                  | kpl.           |              |               |
|                                         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl.           | 1.000        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>2</b>                                |          | <b>WYKONANIE PROJEKTU INSTALCJI GAZOWEJ DO LOKALU ORAZ WYKONANIE INSTALCJI</b>                                                                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 2 KALKULA-<br>d.2 CJA INDY-<br>WIDUALNA |          | wykonanie projektu z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie instalacji w lokalu                                                                                                                                                                                                     | kpl.           |              |               |
|                                         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl.           | 1.000        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3</b>                                |          | <b>WENTYLACJA SYSTEMOWA komin montowany z blachy nierdzewnej podwójnej z ociepleniem i skraplaczem na frontowej ścianie z wyprowadzeniem ponad okap dachu.</b>                                                                                                                    |                |              |               |
| 3 KALKULA-<br>d.3 CJA INDY-<br>WIDUALNA |          | systemowy komin wentylacyjny prowadzony po elewacji frontowej z wyprowadzeniem ponad okap dachu odprowadzenie pary z kuchni i łazienki rurami systemowymi wewnątrz pomieszczeń                                                                                                    | m              |              |               |
|                                         | 6.5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 6.500        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.500</b>  |
| <b>4</b>                                |          | <b>KUCHNIA - impregnacja grzybobójcza ścian, gruntowanie, ocieplenie ścian od wewnątrz plus styropian i ułożenie siatki zbrojącej, wyrównanie klejem, malowanie ścian, sufit podwieszany z regipsu, kratki wentylacyjne, malowanie sufitu. Demontaż i montaż drzwi do kuchni.</b> |                |              |               |
| 4 KNR 0-17<br>d.4 2608-02               |          | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)<br>(3.40*3)+(2.50*3)                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.700       |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.700</b> |
| 5 NNRNKB<br>d.4 202 2012-01             |          | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         | 17       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.000       |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b> |
| 6 KNR 0-17<br>d.4 2608-03               |          | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie<br>(3.40*3)+(2.50*3)                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.700       |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.700</b> |
| 7 KNR-W 4-01<br>d.4 0322-02             |          | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁU T.J OŚCIEŻNICĄ<br>(0.90*2.03)                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.827        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.827</b>  |
| 8 KNR-W 4-01<br>d.4 0903-01             |          | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych ZAKUPIENIE I MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DRZWI DO KUCHNI WRAZ Z KLAMKAMI I SZYLDAMI                                                                              | szt.           |              |               |
|                                         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 1.000        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9 KNR 0-17<br>d.4 2609-01               |          | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian<br>(3.40*3)-(1.1*1.50)                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8.550        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 10 KNR 0-17<br>d.4 2609-06              |          | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach<br>(3.40*3)-(1.1*1.50)                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8.550        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 11 KNR-W 2-02<br>d.4 1510-03            |          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem<br>(3.40*3)+(2.50*1.5)+(3.40*3)+(2.50*3.0)                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 31.650       |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.650</b> |
| 12 NNRNKB<br>d.4 202 2803-05            |          | (z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm<br>(3.10*1.50)                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.650        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.650</b>  |
| 13 NNRNKB<br>d.4 202 2030-01            |          | (z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym<br>(3.40*2.50)                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8.500        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.500</b>  |
| 14 KNR-W 4-01<br>d.4 0324-02            |          | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                                                                                                                                               | szt.           |              |               |
|                                         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 1.000        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 15 KNR-W 2-02<br>d.4 1510-03            |          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufit<br>(3.40*2.50)                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8.500        |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.500</b>  |
| <b>5</b>                                |          | <b>POKÓJ - wymiana paneli podłogowych z wyrównaniem podłoża, odgrzybianie, gruntowanie, ocieplenie styropianem i montaż siatki zbrojącej na kleju, malowanie. Sufity podwieszane i malowanie.</b>                                                                                 |                |              |               |
| 16 KNR-W 4-01<br>d.5 0819-05            |          | Rozebranie posadzek z paneli podłogowych<br>(2.97*5.50)                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.335       |               |

| Lp.      | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 16.335 |
| 17       | NNRNKB<br>d.5 202 1130-02       | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>(2.97*5.50)                                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16.335  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 16.335 |
| 18       | NNRNKB<br>d.5 202 1136-01       | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5<br><br>(2.97*5.50)                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16.335  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 16.335 |
| 19       | KNR 0-17<br>d.5 2608-02         | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)<br>(2.97+5.50*3)                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 19.470  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 19.470 |
| 20       | KNR 0-17<br>d.5 2608-03         | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie<br>(2.97+5.50*3)                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 19.470  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 19.470 |
| 21       | KNR 0-17<br>d.5 2609-01         | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian<br>(2.97+5.50*3)                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 19.470  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 19.470 |
| 22       | KNR 0-17<br>d.5 2609-06         | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach<br>(2.97+5.50*3)                                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 19.470  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 19.470 |
| 23       | NNRNKB<br>d.5 202 2030-01       | (z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym<br><br>(2.97*5.50)                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16.335  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 16.335 |
| 24       | KNR-W 2-02<br>d.5 1510-03       | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem<br>(2.97*5.50)+(2.97+5.50*3)                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 35.805  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 35.805 |
| <b>6</b> |                                 | <b>ŁAZIENKA - tynk na ścianach, gładzie gipsowe, gruntowanie malowanie , sufit podwieszany plus malowanie , wentylacja systemowa z rur,</b>                                                                           |                |         |        |
| 25       | KNR-W 4-01<br>d.6 0716-03       | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m <sup>2</sup><br>(1.85*2+2.48*2)*3.27                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 28.318  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 28.318 |
| 26       | NNRNKB<br>d.6 202 2012-01       | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>12                                                                               | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.000  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 12.000 |
| 27       | NNRNKB<br>d.6 202 2030-01       | (z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym<br><br>(1.85*2.48)                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.588   |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 4.588  |
| 28       | KALKULA-<br>d.6 CJA WŁAS-<br>NA | WENTYLACJA<br><br>3.5                                                                                                                                                                                                 | m              |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m              | 3.500   |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 3.500  |
| 29       | KNR-W 2-02<br>d.6 1510-03       | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem<br>(1.85*2.48)+8                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.588  |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 12.588 |
| <b>7</b> |                                 | <b>WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKANIA I UZUPEŁNIENIE TYNKU Z MALOWANIEM wnętrza przed wejściem do lokalu . Demontaż i montaż drzwi</b>                                                                           |                |         |        |
| 30       | KNR-W 4-01<br>d.7 0353-04       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup><br><br>1                                                                                                                                       | szt.           |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.000   |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 1.000  |
| 31       | KNR-W 4-01<br>d.7 0322-02       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegiel WRAZ Z AKUPEM MATERIAŁU T.J OŚCIEŻNICĄ<br>(0.90*2.03)                                                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.827   |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 1.827  |
| 32       | KNR-W 4-01<br>d.7 0903-01       | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych ZAKUPIENIE I MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DRZWI DO MIESZKANIA WRAZ Z KLAMKAMI I SZYLDAMI<br><br>1     | szt.           |         |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.000   |        |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 1.000  |
| 33       | KNR-W 4-01<br>d.7 0716-01       | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> WNEKA PRZEDPOKÓJ | m <sup>2</sup> |         |        |

| Lp.      | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|          | 3                                    |                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.000   |       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3.000 |
| 34       | KNR-W 2-02<br>d.7 1510-03            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|          | 3                                    |                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.000   |       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3.000 |
| <b>8</b> |                                      | <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA - przedłużenie przewodów do lamp i osadzenie lamp w sufitach podwieszanych</b>                                                                                                                   |                |         |       |
| 35       | KNR-W 4-03<br>d.8 0204-01            | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami PRZEDŁUŻENIE PRZEWODÓW DO LAMP W TRZECH POMIESZCZENIACH - KUCHNIA, ŁAZIENKA, POKÓJ | m              |         |       |
|          | 4                                    |                                                                                                                                                                                                                            | m              | 4.000   |       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 4.000 |
| 36       | KNR 4-03<br>d.8 0601-01              | Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania DEMONTAŻ I MONTAŻ PONOWNY LAMP NA SUFITACH OPRAWY Z DEMONTAŻU                                                                                                           | szt.           |         |       |
|          | 3                                    |                                                                                                                                                                                                                            | szt.           | 3.000   |       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3.000 |
| <b>9</b> |                                      | <b>TRANSPORT GRUZU</b>                                                                                                                                                                                                     |                |         |       |
| 37       | KNR-W 4-01<br>d.9 0109-09<br>0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> |         |       |
|          | 3                                    |                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 3.000   |       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3.000 |