

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka (5*0.40*0.15)+(2.30*0.15)	m ³ m ³	0.645 RAZEM	0.645
2	KNR 2-02 0604 03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 2.50	m ² m ²	2.500 RAZEM	2.500
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym dwa razy po 5 cm (2.50*0.05)*2	m ³ m ³	0.250 RAZEM	0.250
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.50	m ² m ²	2.500 RAZEM	2.500
5	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) wykop pod rurociąg kanalizacji i pod posadzkę w c (6*0.60*0.30)+(2.50*0.30)	m ³ m ³	1.830 RAZEM	1.830
6	KNR-W 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 7	m m	7.000 RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000 RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000 RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
12	KNR 9-25 0102-02	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami Armaflex o grubości 9 mm 8	m m	8.000 RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (1.20*2.50)+(1.50*1.8)-(0.80*2)	m ² m ²	4.100 RAZEM	4.100
14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 8.90	m ² m ²	8.900 RAZEM	8.900
15	KSNR 2 1003-05 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych (0.80*2.05)	m ² m ²	1.640 RAZEM	1.640
16	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm (1*1.20)	m ² m ²	1.200 RAZEM	1.200
17	KNR 2-02 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podłoża 2.50	m ² m ²	2.500 RAZEM	2.500
18	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 1.20	m ² m ²	1.200 RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	RAZEM	1.200
		4.50	m ²	4.500	
20	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka asfaltu o grubości do 15 cm przy budynku	m ³	RAZEM	4.500
		(4*0.15*0.30)	m ³	0.180	
21	KNR-W 2-01 0310-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³	RAZEM	0.180
		(4*0.30*0.50)	m ³	0.600	
22	KNR 9-18 0204-03	Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP dla kanału o śr. 300 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
23	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	RAZEM	8.000
		8	m	8.000	
24	KNR 5-08 0217-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył do C Ou/ 12-Al mm ²) układane w tunelach na gotowej konstrukcji. bez mocowania	m	RAZEM	8.000
		8	m	8.000	
25	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
26	KNR 5-00 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	RAZEM	3.000
		3	szt.	3.000	
27	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	RAZEM	3.000
		3	szt.	3.000	
28	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.	RAZEM	3.000
		3	szt.	3.000	
29	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	RAZEM	12.000
		12	szt.	12.000	
30	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
31	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²	RAZEM	1.800
		1.80	m ²	1.800	
32	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	RAZEM	8.000
		8	m ²	8.000	
33	KALKULACJA WŁASNA	Rozebranie starego wc i zasypanie dołu	m ³	RAZEM	3.000
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000