

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10 m (3*10)	m ² m ²	 30.000	 30.000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (7+8)	m m	RAZEM 15.000	 15.000
3	KNR-W 4-01 0509-02 z sz.2.3. 9909-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchni wykonywanych robót do 100 m ² (12.42*7.80)	m ² m ²	 96.876	 96.876
4	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm (12.42*7.80)	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
6	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ Kominy z cegły pełnej klasy 150 (2.72*1.20*0.48)+(2.80*0.50*0.77)+(0.94*0.73*2)	m ³ m ³	 4.017	 4.017
7	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (2.72*3.36)+(2.80*2.54)+(3.30*2)	m ² m ²	 22.851	 22.851
8	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 9 43	m m	 9.430	 9.430
9	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o średnicy do 6 mm 15	kg kg	 15.000	 15.000
10	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego z kapinosami (1.30*0.55)+(0.87*0.60)+(1*0.80)	m ² m ²	RAZEM 2.037	 2.037
11	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 22 km (12.42*7.80*0.03)+4.17	m ³ m ³	 7.076	 7.076
12	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm (12.42*8)	m m	RAZEM 99.360	 99.360
13	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna krokwie dachowe 96.876	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
14	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 96.876	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
15	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 96.876	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
16	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 96.876	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
17	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 96.876	m ² m ²	RAZEM 96.876	 96.876
18	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 7.80	m m	RAZEM 7.800	 7.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki kominów 0, 30 mb szerokość (3.36+2.54+3.34)*0.30	m ²	RAZEM	7.800
			m ²	2.772	
				RAZEM	2.772
20	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki przykrywające przy kominach 0,15 mb (3.36+2.54+3.34)*0.15	m ²		
			m ²	1.386	
				RAZEM	1.386
21	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Wiatrownice opierzenia przy ścianach okap (12.42*2*0.30)+(7.80*0.30*2)	m ²		
			m ²	12.132	
				RAZEM	12.132
22	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000