

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10 m (17.25*9) +(8*9)+(11.60*9)+(8*9)	m ² m ²	 403.650	 RAZEM 403.650
2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 403.65	m ² m ²	 403.650	 RAZEM 403.650
3	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej (17.25*8.10)+(8*0.10)+(11.60*5.40)+(8*5.40)	m ² m ²	 246.365	 RAZEM 246.365
4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (17.25+8+1.60+9)	m m	 35.850	 RAZEM 35.850
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*6.34	m ² m ²	 1.585	 RAZEM 1.585
6	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 18	m m	 18.000	 RAZEM 18.000
7	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Sciana szczytowa styropian 10 cm EPS 70 2	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 35.80	m m	 35.800	 RAZEM 35.800
9	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm 246.36	m ² m ²	 246.360	 RAZEM 246.360
10	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 246.36	m ² m ²	 246.360	 RAZEM 246.360
11	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 246.36	m ² m ²	 246.360	 RAZEM 246.360
12	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 246.36	m ² m ²	 246.360	 RAZEM 246.360
13	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deska okapowa (0.30*17.25+8+11.60+9)	m ² m ²	 33.775	 RAZEM 33.775
14	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej wiatrownice (8.10+5.40+5.40)	m ³ m ³	 18.900	 RAZEM 18.900
15	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę DK 18 cm* 38 cm 246.36	m ² m ²	 246.360	 RAZEM 246.360
16	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory (16+8.10+8.10+11.60)	m m	 43.800	 RAZEM 43.800
17	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu (17.25+8+11.60+9)	m m	 45.850	 RAZEM 45.850
18	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm okap 0.30*(17.25+8+11.60+9)	m ² m ²	 13.755	 RAZEM 13.755

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wiatrownica (5.40*2)+(0.30+8.10)+(4*0.30)	m ²	RAZEM	13.755
			m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
20	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm przy kominach (0.80+0.80+0.80+0.80+0.45+0.45+1.12+1.12)*0.25	m ²		
			m ²	1.585	
				RAZEM	1.585
22	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm przykrywające przy kominach (4*0.80*0.12)+(3.15*0.12)	m ²		
			m ²	0.762	
				RAZEM	0.762
23	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (0.40*0.40*2)	m ³		
			m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
25	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną (0.40*4*2)+(0.40*2*2)+(0.80*2*2)	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² Naświetla na dachu (0.50*0.60*2)	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
27	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Okna dachowe naświetla Lukarny	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
29	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (0.40*0.80*2)	m ³		
			m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
30	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 (246.36*0.04)	m ³		
			m ³	9.854	
				RAZEM	9.854

KRZYSZTOF TARACIŃSKI
 Upr. Bud.. UAN W-7342/6/3/34/91
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
 14 01 01 812