

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (5.50*2.94*2)+(2.50*2.95*2)+(3.40*2.95*2)+(3.40*2.95*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.210	
				RAZEM	87.210
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR BC-02 0104-04	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa; ściana o grubości 35 cm (5.55+2.94+2)	m m	10.490	
				RAZEM	10.490
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  (3.40*1.82)+(2.50*3.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.688	
				RAZEM	14.688
5	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ścian muru zewnętrznego stanowiącego mur obronny.  (2.94*2.95)+(5.55*2.95)+(3.40*2.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.076	
				RAZEM	35.076
6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (2.94*2.95)+(5.55*2.95)+(3.40*2.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.076	
				RAZEM	35.076
7	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.  (2.94*2.95)+(5.55*2.95)+(3.40*2.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.076	
				RAZEM	35.076
8	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 (2.94*2.95)+(5.55*2.95)+(3.40*2.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.076	
				RAZEM	35.076
9	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszeżenie otworu drzwiowego (0.25*2.06)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.060	
				RAZEM	2.060
10	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi na drzwi o większym rozmiarza dla osoby niepełnosprawnej WEJŚCIE DO LOKALU (0.90*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
11	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (80*0.03)+0.150	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.550	
				RAZEM	2.550
13	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 24 (80*0.03)+0.150	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.550	
				RAZEM	2.550
14	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>  (0.90*2.05)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.535	
				RAZEM	5.535
15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4  (5.55*2.94)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.317	
				RAZEM	16.317
16	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.podłoże z terakoty kuchnia, łazienka (3.40*1.82)+(2.50*3.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.688	
				RAZEM	14.688
17	ZKNR C-2 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome terakota kuchnia i łazienka (3.40*1.82)+(2.50*3.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.688	
				RAZEM	14.688
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.40*1.82)+(2.50*3.40)	m <sup>2</sup>	14.688	
				RAZEM	14.688
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> (3.40*1.82)+(2.50*3.40)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.688	
				RAZEM	14.688
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (3.40*1.82)+(2.50*3.40)+2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.688	
				RAZEM	16.688
21	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (3.40*1.82)+(2.50*3.40)+1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.188	
				RAZEM	16.188
22	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm Łazienka i kuchnia (1.82*2.95)+(3.40*2.95)+4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.399	
				RAZEM	19.399
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.55*2.95*2)+(2.94*2.95*2)+ (5.55*2.94)+(3.40*2.50)+(2.50*2.95*2)+(3.40*2.95*2)+(3.40*1.82)+(3.40*2.95)+(1.82*2.95)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.305	
				RAZEM	131.305
24	NNRNKB 202 2012-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> 50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 131.305	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.305	
				RAZEM	131.305
26	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalkulacja własna	Wpusty ściekowe odpływ liniowy do kabiny natryskowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalkulacja własna	Ściana do kabiny natryskowej z parawanem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm <sup>3</sup> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 5-08 0701-05	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (1 mocowanie) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 5-08 0701-14	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na stropie (do 4 mocowań)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 0322-01 Analogia	Obsadzenie siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łazienka- umywalkowa, kuchnia- zlewozmywakowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 0-35 0106-07	Podjęcia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KALKULA- CJA WŁAS- NA	System z elektrycznym ogrzewaniem LOKALU NA PODCZERIWN	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu PODJAZDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1.50*0.30*1)+(0.10*1*0.10)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.460	
				RAZEM	0.460
44	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku ZASILANIE DO BOJLERA I DO PODCZERWIENI	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
45	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2 5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
46	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (5*8)	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000

KRZYSZTOF TARACIŃSKI  
 Upr. Bud., UAN. VI-7642/6/3/34/91  
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe  
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2  
 tel. 667 001 812