

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	202 1621a-02	(11.88*5.39)+(3.60*5.37)	m ²	83.365	
				RAZEM	83.365
2	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-04 analogia	(11.88*5.39)+(5.37*3.60)+(1.66*4.79)	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	11.88	m	11.880	
				RAZEM	11.880
4	KNR 19-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
d.1	0829-01	91.317	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
5	KNR-W 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	91.317	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
7	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	91.317	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
8	KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0718-03	(91.117*0.80)	m ²	72.894	
				RAZEM	72.894
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	91.317	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
10	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Icopton" - wysokość ponad 10 do 20 m	m ²		
d.1	1519-04 z.sz. 5.1. 9917	91.317	m ²	91.317	
				RAZEM	91.317
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładawczymi na odległość 24 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12	(91.317*0.025)	m ³	2.283	
				RAZEM	2.283
2		KOMINY			
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-01	(0.76*1.59*2)+(0.78*1.59*2)+(0.46*1.50*2)+(0.48*1.50*2)+(0.80*1.50*2)+(0.74*1.50*2)	m ²	12.337	
				RAZEM	12.337
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładawczymi na odległość 24 km	m ³		
d.2	0109-11 0109-12	(13*0.025)	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-05	12.337	m ²	12.337	
				RAZEM	12.337
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie KOMINY	m ²		
d.2	1502-02	12.50+(1.50*3.25*2)+(0.40*3.25*2)+(0.67*3.25*2)+(0.41*3.25)	m ²	30.538	
				RAZEM	30.538

PRZYSZTOŃ TARACIŃSKI
 Upr. Bud.. UAN VI-7342/6/3/34-1
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust.2, § 6, ust. 1, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 001 812