

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE DACHU			
1	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (18.3+7.8)*2*7-7.85*7	m ² m ²	 310.450	 310.450
				RAZEM	310.450
2	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (18.3+7.8)*2*6	m ² m ²	 313.200	 313.200
				RAZEM	313.200
3	KNR 4-01 d.1 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uzupełnienie mocowania pokrycia dachowego z blachy przyjęto 25% 313.2*0.25	m ² m ²	 78.300	 78.300
				RAZEM	78.300
4	KNR 4-01 d.1 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m ² 10	miejsc miejsc	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
5	KNR 7-12 d.1 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 313.2	m ² m ²	 313.200	 313.200
				RAZEM	313.200
6	KNR 7-12 d.1 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych 313.2	m ² m ²	 313.200	 313.200
				RAZEM	313.200
7	KNR 7-12 d.1 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami i konstrukcji pełnościennych 313.2	m ² m ²	 313.200	 313.200
				RAZEM	313.200
2		HYDROIZOLACJA			
8	KNR BC-02 d.2 0109-03	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. (18.3+7.8)*2-7.85	m m	 44.350	 44.350
				RAZEM	44.350