

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCIANA TYŁ DOOCIEPLENIE			
1	NNRNKB d.1 202 1621a- 02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m (12.80*5.5)	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12.50	m m	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
3	KNR-W 4- d.1 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 70.40	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
4	KNR 0-17 d.1 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 70.40	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
5	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 70.40	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
6	KNR 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 70.40	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
7	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Lista pozioma startowa 4.90	m m	 4.900	 4.900
				RAZEM	4.900
8	KNR 0-17 d.1 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi grubości 10 cm o wsp. przenikania ciepła 0,032 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki AKRYLOWEJ 70.40	m ² m ²	 70.400	 70.400
				RAZEM	70.400
9	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 45	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm OKAPNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ I ZATYCZKAMI (1.26*0.30*2)+(1*0.3*5)	m ² m ²	 2.256	 2.256
				RAZEM	2.256
11	KNR-W 4- d.1 01 1101-01	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.1 m ² (1.1*1.30)	m ² m ²	 1.430	 1.430
				RAZEM	1.430
12	KNR-W 4- d.1 01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm (1.60*1.30)	m ² m ²	 2.080	 2.080
				RAZEM	2.080
13	KNR-W 2- d.1 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.50	m m	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
14	KNKRB 4-1 d.1 0304-07 analogia	Osadniki do rury spustowej podrynnowy PCV średnicy 100-125 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi Balkon (1.5*3*2)	m ² m ²	 9.000	 9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 4-d.1 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (1.20+1.30+1.1*2)	m m	4.700	
				RAZEM	4.700
17	KNR 2-22 d.1 0202-06	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte na ostro (1.20*0.15)+(1.30*0.15)+(1.1*0.15*2)	m ² m ²	0.705	
				RAZEM	0.705
18	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm OKAPNIKI ZEWNĘTRZNE Z ZATYCZKAMI BOCZNYMI (1.20*0.35)+(1.30*0.35)+(1.1*0.35*2)	m ² m ²	1.645	
				RAZEM	1.645
19	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbka murul 1.20	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
2		ŚCIANA BOCZNA PRAWA STRONA NAD DACHEM Z DACHOWKI KARPIÓWKI			
20	NNRNKB d.2 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m (7.11*7)*0.50	m ² m ²	24.885	
				RAZEM	24.885
21	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm OBROBKA PRZYKRYWAJĄCA STYROPIAN (0.30*8)	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
22	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm nad dachem z dachówki karpiówki (0.30*8)	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 4-01 d.2 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (0.60*7)	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
24	KNR-W 2- d.2 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę (0.60*7)	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
25	KNR-W 4- d.2 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 24.85	m ² m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
26	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 24.85	m ² m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
27	KNR 2-02 d.2 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 24.85	m ² m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
28	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym LISTWA STARTOWA 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 0-17 d.2 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi grubości 10 cm o wsp. przenikania ciepła 0,032 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki AKRYLOWEJ 24.85	m ² m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
30	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 4- d.2 01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² DRZWI OD ZAPLECZA (1.26*2.20)*2	m ² m ²	5.544	
				RAZEM	5.544

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4- d.2 01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm (0.90*2.06)	m ² m ²	 1.854	 1.854
				RAZEM	1.854
33	KNR-W 4- d.2 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km (70+25)*0.03	m ³ m ³	 2.850	 2.850
				RAZEM	2.850
3		SCIANA BOCZNA LEWA STRONA DOCIEPLENIE			
34	NNRNKB d.3 202 1621a- 02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 15 m (3.50*8.60)+(3.90*4.20)+(4*3*0.50)	m ² m ²	 52.480	 52.480
				RAZEM	52.480
35	KNR 0-17 d.3 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybóbójcza jednokrotnie (CT 99) 52.48	m ² m ²	 52.480	 52.480
				RAZEM	52.480
36	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 52.48	m ² m ²	 52.480	 52.480
				RAZEM	52.480
37	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Lista pozioma startowa 3.90	m m	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
38	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian W celu niwelacji grubości ścian 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
39	KNR 0-17 d.3 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi grubości 10 cm o wsp. przenikania ciepła 0,032 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki AKRYLOWEJ 52.480	m ² m ²	 52.480	 52.480
				RAZEM	52.480
40	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróka przy murze przykrywające styropian (0.40*11.870)	m ² m ²	 4.748	 4.748
				RAZEM	4.748