

wpl. 30-01-2023
dnia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Rozsz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian drewnianych (0.80*1.70)	szt.	1.360	
				RAZEM	1.360
2	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm (0.80*1.70)	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
3	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy Wejście nad ostatnim biegiem schodowym oraz ściana boczna dla wstawienia drzwi na strych (0.80*1.30)+(0.80*1.90)	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
4	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf dwie sztuki szerokość 80 cm (0.80*1.70*2)	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
5	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych. Z zakupem drzwi do pomieszczenia strychowego 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (1.40*2.70)+(2.70*7.22)+(4.70*1.30)-(1.07*3.15)	m ²	26.014	
				RAZEM	26.014
7	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Rozebranie posadzki betonowej parter (7.22*2.60*0.05)+(1.12*4.70*0.05)+(1.40*2.70*0.05)-(1.07*4.10*0.05)	m ³	1.171	
				RAZEM	1.171
8	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III Wybranie ziemi z posadzki na parterze budynku (7.22*2.60*0.10)+(1.12*7.70*0.10)+(1.40*2.70*0.10)-(1.07*4.10*0.10)	m ³	2.679	
				RAZEM	2.679
9	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km (grunt kat. III) 2.679+1.171	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (23*0.05)	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
11	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone drzwi do wspólnego wc (0.60*2.03)	m ²	1.218	
				RAZEM	1.218
12	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone drzwi do wspólnego wc (0.60*2.03)	m ²	1.218	
				RAZEM	1.218
15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (2.70*2.54*2)+(1.40*2.54*3)+(7.20*2.54*2)+(4.3*2.54*2)+(5.09*2.20)+(2.76*2.20*2)	m ²	106.146	
				RAZEM	106.146
16	KNR-W 4-01 0701-02 10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-02 0803-03 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa Lamperia (2.70*1.29*2)+(1.40*1.29*3)+(4.30*1.29*2)	m ² m ²	23.478	23.478
				RAZEM	23.478
19	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (2.70*1.29*2)+(1.40*1.29*3)+(4.30*1.29*2)	m ² m ²	23.478	23.478
				RAZEM	23.478
20	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 61.906+40.37	m ² m ²	102.276	102.276
				RAZEM	102.276
21	KNR-W 2- 02 1511-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - klatki schodowe (2.70*1.25*2)+(1.40*1.28*2)+(7.20*1.25*2)+(4.30*1.25*2)+(5.09*1.30*2)+(2.76*1.30)+ 6	m ² m ²	61.906	61.906
				RAZEM	61.906
22	KNR-W 2- 02 1511-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - klatki schodowe Sufity (5.13*2.80)+(1.40*2.70)+(2.70*7.22)+(4.7*1.30)-(1.07*3.15)	m ² m ²	40.378	40.378
				RAZEM	40.378
23	NNRNKB 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 2.50	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
24	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 2.50	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
25	KNR-W 4- 01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
26	KNR 2-13 1009-04	Obudowa krawędzi schodów kątownikiem ryflowanym aluminiowym o wymiarach do 60x60 mm 25*1.15	m m	28.750	28.750
				RAZEM	28.750
27	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego (0.67*0.30*11)+(0.28*0.78)+(1.20*2.70*2)+(2.90*1.80)	m ² m ²	14.129	14.129
				RAZEM	14.129
28	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 22mm (1.20*2.70*2)+(2.90*1.80)	m ² m ²	11.700	11.700
				RAZEM	11.700
29	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego z warstwą izolacyjną rulonowe Podłoga i stopnie schodowe (1.20*2.70*2)+(2.90*1.80)+(0.28*0.78*14)+(0.67*0.30*11)	m ² m ²	16.969	16.969
				RAZEM	16.969
30	KNP 02 1313- 01.01analo- gia	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy (2.87*0.87)+(3.80*0.87)+(4.30*0.87)	m m	9.544	9.544
				RAZEM	9.544
31	KNR-W 2- 02 1513-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych schodów o powierzchni do 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 16.09 (2.87*0.87)+(3.80*0.87)+(4.30*0.87)+(2.87*0.60)+(3.80*0.60)+(4.30*0.60)	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	16.126	16.090
				RAZEM	16.126
32	KNR-W 4- 01 1212-35	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 100 do 200 mm (7*3)	m m	21.000	21.000
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 2-02 1513-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drzwiczki licznikowe o powierzchni do 1 m ² z trzykrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1.19 (0.55*0.45*3)+(0.45*0.45*2)	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 1.148	 1.190
				RAZEM	1.148

BUDOWITEL
 Upr. Bud., UAN. VI-73/21e/s, 34/1
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 001 812