

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM - panele wymiana, remont ścian i sufitu. Zerwanie paneli i płyty z podłogi .Ułożenie płyty OSB 25mm na połodzie i paneli połogowych w raz zlistawmi podłogowymi. Obudowa ścian i sufitu płytami gipsowymi. Montaż zlewozmywaka na szafce oraz bateri zlewozmywakowej.Zabudowa ściany przy zlewozmywaku terakotą. Wykonanie podkładu wyrównawczego na płycie OSB pod terakotę ze zbrojeniem siatką .			
1	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.10*3)	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
2	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (3*4.10)	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
3	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 (4.10*3)-2.5	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
4	KNR-W 2-d.1 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (4.10*2.70*2)+(3*2.70*2)	m ² m ²	38.340	
				RAZEM	38.340
5	KNR-W 2-d.1 02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża (4.10*3)	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
6	KNR-W 2-d.1 15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-d.1 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB d.1 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	NNRNKB d.1 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR W-01 d.1 0204-02	Samopoziomujący podkład na warstwie rozdzielającej, układany ręcznie - siatka podłogowa 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CAŁYM MIESZKANIU - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu przez ułożenie nowych przewodów do lamp i gniazd wtykowych. Montaż lamp i nowych wyłączników , oraz gniazd wtykowych i zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych . Wiercenie otworów pod gniazda i wyłączniki , wykonanie bruzd dla przewodów. Łączenie przewodów i pomiar rezystencji. Montaż opraw oświetlenia. Zaprawianie bruzd po przekuciach .			
11	KNR 5-08 d.2 0805-02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-d.2 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 12	szt. szt.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 5- d.2 08 0808-04	Oznaczenie przewodu 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
18	KNR 5-08 d.2 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
19	KNR 5-08 d.2 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
20	KNR 5-08 d.2 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 50	szt. szt.	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
21	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
22	KNR 5-08 d.2 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR 5-08 d.2 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych LED 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
24	KNR 5-08 d.2 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
25	KNR 5-08 d.2 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr. do 10 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3		ŁAZIENKA -Montaż terakoty na posadzce i ścianach, z wcześniejszym wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej . Obudowa ścian płytami regipsowymi wodoodpornymi przed ułożeniem płytek. Montaż kabiny prysznicowa z baterią prysznicową i umywalki oraz bojler elektryczny do podgrzewania wody. Wylewki poziomicujące na płycie OSB ze zbrojeniem siatką.Ułożenie płyty OSB na podłodze . Izolacja z folii dwukrotna .			
27	KNR-W 2- d.3 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 4.62	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
28	KNR-W 2- d.3 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) wodoodporne pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach ŁAZIENKA (2.20*2.70*2)+(2.10*2.70*2)-(0.97*1.60)-(2.05*0.80)	m ² m ²	 20.028	 20.028
				RAZEM	20.028
29	KNR-W 2- d.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 25 mm (2.20*2.10)	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
31	KNR-W 2- d.3 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 (2.20*2.10)	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
32	KNR W-01 d.3 0204-02	Samopoziomicujący podkład na warstwie rozdzielającej, układany ręcznie - siatka podłogowa (2.20*2.10)	m ² m ²	 4.620	 4.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.620
33	KNR-W 2- d.3 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (2.2*2.10)	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
34	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (4.10*3)	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
35	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (2.1*2.40)	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
36	NNRNKB d.3 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 0-17 d.3 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR 0-35 d.3 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	TZKNBK d.3 XVIII I A- 138	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V = 80 l ELEKTRYCZNY 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		MONTAŻ DRZWI HARMONIJKOWYCH W OTWORACH DRZWIOWYCH - Z uwagi na małą powierzchnię kołalu zaplanowano drzwi charmonijkowe			
40	KSNR 7 d.4 0701-06 analogia	Drzwi harmonijkowe z tworzyw sztucznych (0.80*2.05)*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
41	KNR 0-17 d.4 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (4*8)+5	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
5		MAŁY POKÓJ- ułożenie na ścianach płyt gipsowych na zaprawie klejącej . Wymiana okna z pcv uchylno rozwieralnego . Malowanie pomieszczenia emulsją ścian i sufitu . Ułożenie paneli podłogowych i listew podłogowych. Gładz gipsowa .			
42	KNR-W 2- d.5 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.20*2.70*4)-(0.80*2.02)-(0.97*1.60)	m ² m ²	20.592	
				RAZEM	20.592
43	NNRNKB d.5 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (2.20*2.20)	m ² m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
44	KNR 0-19 d.5 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m ² (0.97*1.62)	m ² m ²	1.571	
				RAZEM	1.571
45	NNRNKB d.5 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² (4.62+20.56)	m ² m ²	25.180	
				RAZEM	25.180
46	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (4.62+20.59)	m ² m ²	25.210	
				RAZEM	25.210
47	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.62	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
6		POMIESZCZENIE W .C- Wykonanie obudowy ścian i sufitu z płyt gipsowych wodoodpornych.Gładzie na ścianach i suficie. Płyta OSB na posadzce, wylwka poziomująca z zaprawy i zbrojenie z siatki. Ułożenie terakoty na posadzce i na ścianach glazury.Malowanie sufitu z cześniejszym gruntowaniem. Montaż muszk w.c i spłuczki typu kompakt.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-04 d.6 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2- d.6 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1.40*2.70*2)+(0.84*2.70)	m ²		
			m ²	9.828	
				RAZEM	9.828
50	NNRNKB d.6 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (9.86+1.96)	m ²		
			m ²	11.820	
				RAZEM	11.820
51	KNR-W 2- d.6 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (0.89*1.50)	m ²		
			m ²	1.335	
				RAZEM	1.335
52	KNR 0-21 d.6 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych osb (1.40*0.90)	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
53	NNRNKB d.6 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 10 cm (1.40*0.90)	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
54	KNR W-01 d.6 0204-02	Samopoziomujący podkład na warstwie rozdzielającej, układany ręcznie - siatka podłogowa (1.40*0.90)	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
55	NNRNKB d.6 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
56	NNRNKB d.6 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.40*0.98)	m ²		
			m ²	1.372	
				RAZEM	1.372
57	NNRNKB d.6 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.40+1.40+0.95)	m		
			m	3.750	
				RAZEM	3.750
58	KNR-W 2- d.6 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2- d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7		PRZEDPOKÓJ- okładanie ścian i sufitu płytami gipsowymi. Gładzie i malowanie z gruntowaniem . Panele na podłdze			
60	KNR-W 2- d.7 02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża (1.60*1.40)	m ²		
			m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
61	KNR-W 2- d.7 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1.60*2.70)+(1.40*2.70)	m ²		
			m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
62	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
63	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
64	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8		WYWIEZIENIE GRUZU I UTYLIAZACJA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 4- d.8 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zdemontowanych paneli i ich utylizacja samochodami samowyladowczymi na odleglosc 14 km (4.10*3*0.015)	m ³ m ³	 0.185	 0.185
				RAZEM	0.185
66	KNR-W 4- d.8 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 24	m ³ m ³	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000

KRZYSZTOF TARACIŃSKI
 Upr. Bud., UAN. VI-7342/6/3/34 1
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust.2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 001 812