

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>POKÓJ - wymiana paneli podłogowych i demontaż kasetonów na suficie i tapet na ścianach . Rozebranie starych zniszczonych paneli podłogowych, przygotowanie podłoża i ułożenie podkładu z pianki , montaż paneli podłogowych . Demontaż kasetonów na suficie i tapet na ścianach .</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		20.70	m <sup>2</sup>	20.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitu ze styropianu	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2		<b>WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO DO POMIESZCZENIA KUCHNI ( PLANOWANY POKÓJ) - wykonanie otworu drzwiowego w ścianie ceglanej wraz zmontażem nadproża do planowanego pokoiku dla dziecka.Osadzenie ościeży i montaż skrzydła drzwiowego z obróbka . Uzupelnienie tynków.</b>			
5 d.2	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO Z POKOJU DO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO (0.90*2.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
6 d.2	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
		1.20*2	m belki	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
7 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł DOLICZYĆ OSCIEŻA (0.80*2.08)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.664</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0903-01	ZAMONTOWANIE I dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych -doliczyć skrzydło	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.2	KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.2	TZKKNBK VIII 02-28	Tynk cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów, wnękach o szer.do 15 cm (0.15*5.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
11 d.2	KNR 0-17 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2*5.20)	m		
			m	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
3		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA CAŁY LOKAL- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z gniazdami wtykowymi i włącznikami. Montaż zabezpieczeń i lamp. Pomiar rezystencji.</b>			
12 d.3	KNR 5-08 0805-02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13 d.3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
14 d.3	KNR-W 5-08 0808-04	Oznaczenie przewodu	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15 d.3	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
18	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 5-08 d.3 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 5-08 d.3 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 5-08 d.3 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR 5-08 d.3 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 5-08 d.3 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 5-08 d.3 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 5-08 d.3 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr. do 10 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
4		<b>ŁAZIENKA Z WC I KABINĄ- Wykucie bruzd dla instalacji kanalizacyjnej i zabetonowanie po ułożeniu rur, montaż kabiny natryskowej, terakota na posadzce i na ścianach glazurowane płytki, montaż baterii natryskowej, umywalkowej, podejścia do pralki, odpływ z rur PCV montaż w.c. Podejścia odpływowe fi 110 i i fi 50 do wc i natrysku pralki i umywalki. Montaż umywalki. Wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych.</b>			
28	KNR 0-35 d.4 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNP 05 d.4 0108-06.01 analogia	Dodatek za wykonanie podejść dopływowych pod baterie natrysku ; połączenie elastyczne śr. 15 mm	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2- d.4 15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (3*0.40*0.15)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.180	
				RAZEM	0.180
32	KNR-W 2- d.4 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciwkową 4	m m	RAZEM 4.000	2.000 4.000
34	KNR 4-01 d.4 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m <sup>2</sup> - 0.10 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm DLA RURY KANALIZACYJNEJ 0.30*0.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.096	0.096
35	KNR 4-01 d.4 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego (1.60*0.30*0.30)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.144	0.144
36	ZKNR C-1 d.4 0301-01 ANALOGIA	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.SKUCIE TERAKOTY 8.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.800	8.800
37	KNR-W 2- d.4 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 8.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.800	8.800
38	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 8.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.800	8.800
39	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.500	3.500
40	NNRNKB d.4 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6.000	6.000
41	KNR-W 2- d.4 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
42	KNP 05 d.4 0108-06.01 analogia	Dodatek za wykonanie podejść dopływowych pod kompt ; połączenie elastyczne śr. 15 mm 1	msc. msc.	RAZEM 1.000	1.000
43	KNP 06 d.4 0216-04.02	Montaż zaworu pływakowego łączonego wężykiem igielitowym 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
5		<b>CENTRALNE OGRZEWANIE - rozebranie pieca kaflowego, zamontowanie pieca kominkowego z podkową 1 szt, montaż pięciu grzejników wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zaworami termostaticznymi oraz naczyniem wyrównawczym. montaż termometru i pompy obiegowej centralnego ogrzewania. Montaż bojlera ciepłej wody z grzałką elektryczną .Wywiezienie gruzu.Frezowanie komina i montaż rury żaroodpornej w przewodzie kominowym.</b>			
44	KNR-W 4- d.5 01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami (0.80*0.60*1.80)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.864	0.864
45	KNR AT-17 d.5 0110-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm Komin -przygotowanie komina do montażu rury żaroodpornej 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.000	8.000
46	kalkulacja d.5 własna	Rury ochronne o śr. nom. 150 mm 8	m m	RAZEM 8.000	8.000
47	KNR-W 4- d.5 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 24 km 0.900	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.900	0.900
48	kalkulacja d.5 własna	Montaż pieca kominkowego w podkową	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-d.5 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (5+3+3+5+3+3+4+4)	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNR-W 2-d.5 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR-W 2-d.5 15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 0-35 d.5 0211-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe gładkie typ PURMO 22 o wys. 600 mm i dł. - 1000 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR 0-31 d.5 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	TZKNBK d.5 XVIII I A-138	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V = 120 l z ociepleniem z grzałką elektryczną.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR AL-01 d.5 0306-01	Montaż sterownika pompy c.o	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 0-35 d.5 0208-01	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 0-35 d.5 0216-06	Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.5 0506-01	Naczynia zbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 60 dm3 Doliczyć naczynie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-d.5 15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Instalacja zimnej i ciepłej wody	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
60	KNR-W 2-d.5 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
61	KNR-W 2-d.5 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2-d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 2-d.5 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-d.5 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		<b>WYMIANA DRZWI I MONTAŻ DRZWI W PRZEDPOKOJU - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania i do planowanej łazienki oraz wykonanie ścianki działowej i osadzenie dodatkowych drzwi w przedpokoju wraz z ścianką działową</b>			
65	KNR-W 4-d.6 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel do drzwi zewnętrznych (0.90*2.08)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.872	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNKRB 2 d.6 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne (0.90*2.08)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.872	1.872
67	KNR-W 2- d.6 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.000	3.000
68	KNR-W 4- d.6 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z regipsu drzwi przedpokoju (0.90*2.08)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.872	1.872
69	KNR-W 4- d.6 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 DRZWI WEJŚCIOWE oraz do kuchni 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
70	KNR-W 4- d.6 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (0.80*2.08)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.328	3.328
71	KNR 2-02 d.6 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, do łazienki i pokoju pełne jednodelne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonane oraz do przedpokoju (0.80*2.08)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.328	3.328
7		<b>PODZIAŁ POMIESZCZENIA KUCHENNEGO I ROBOTY TYNKARSKO MALARSKIE W CAŁYM LOKALU - gładzie gipsowe , gruntowanie podłoża, dwukrotnie malowanie ścian i sufitów, wykonanie ścianki działowej z regipsu na ruszcie metalowym</b>			
72	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 34.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 34.210	34.210
73	NNRNKB d.7 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 ŚCIANKA POMIĘDZY ŁAZIENKĄ A POKOIKIEM WYDZIELONYM Z KUCHNI (2.29*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5.725	5.725
74	KNR-W 4- d.7 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.000	4.000
75	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 84.000	84.000
76	KNR-W 4- d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 84.000	84.000
77	KNR-W 4- d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 50.000	50.000
78	KNR-W 4- d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 34.210	34.210
8		<b>ANEKS KUCHENNY - wydzielenie ścianką działową aneksu kuchennego z powierzchni pokoju, Montaż terekory na ścianach i posadzce, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej montaż zlewozmywaka na szafce oraz baterii stojącej do zlewozmywaka.Wykucie bruzdy w posadzce dla kanalizacji odpływowej fi 50 i zabetonowanie po ułożeniu rury. Wywiezienie gruzu.</b>			
79	KNR-W 2- d.8 02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 (2.30*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6.900	6.900
80	KNR 2-15 d.8 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
81	KNR-W 4- d.8,01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego dla kanalizacji odpływowej	m	RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
82 d.8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
83 d.8	KNR-W 4- 01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego zabetonowanie bruzdy w posadzce w raz z rurą kanalizacyjną ułożoną wcześniej (6*0.25*0.30)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.450	
				RAZEM	0.450
84 d.8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm wpięcie odpływu rury fi 50 do rury fi 110 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.8	KNR 0-17 2608-04	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie pod terakotę 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
86 d.8	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
87 d.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
88 d.8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.8	KNR-W 2- 15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Ciepła i zimna woda do aneksu kuchennego 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
90 d.8	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.8	KNR-W 2- 15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.8	KNP 05 0108-01.01 analogia	Dodatek za wykonanie podejść dopływowych pod zawory czerpalne i baterie; śr. rur 15 mm 3	msc. msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
93 d.8	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 22 km 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
94 d.8	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zdemontowanych paneli i ich utylizacja samochodami samowładowczymi na odległość 14 km (20.70*0.015)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.311	
				RAZEM	0.311

KRZYSZTOF TARACIŃSKI  
Upr. Bud.. UAN. VI-7342/6/3/34-1  
Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe  
§ 5, ust.2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2  
tel. 667 80 812