

Bystrzyca Kłodzka, dnia 04.10.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie remontu lokalu komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7/2 w Bystrzycy Kłodzkiej
w/g załączonego przedmiaru.

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka :

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie remontu lokalu komunalnego w/g załączonego obmiaru.

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

do dnia 15 grudnia 2023r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- cena oferty

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Gabriela Siluk tel. /74/ 811-70-68,
e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 8.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 12 października 2023r. do godz. 10.30** w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„nie otwierać – remont lokalu Wojska Polskiego 7/5 w Bystrzycy Kłodzkiej.”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PROKURENT


mgr Agnieszka Bezyk

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04-10-2023 na wykonanie **remontu lokalu komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7/2 w Bystrzycy Kłodzkiej** oferuję:

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

1

.....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.85*2*1.50)+(2*1.70*2)	m ²		
			m ²	12.350	
				RAZEM	12.350
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1.85*1.70)	m ²		
			m ²	3.145	
				RAZEM	3.145
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie okapów w oknach z blachy nie nadającej się do użytku (1.30*0.30*4)	m ²		
			m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
4	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4- d.1 01 1011-02	Rozbiórka pieców (1.90*0.84*0.60)	m ³		
			m ³	0.958	
				RAZEM	0.958
9	KNR-W 4- d.1 01 1011-02	Rozbiórka trzonów (1.40*0.80*0.80)	m ³		
			m ³	0.896	
				RAZEM	0.896
10	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- d.1 02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 26.20	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200
13	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 d.1 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Poszeźnię otworu pod stolarke drzwiowa (4.10+0.90*2)	m		
			m	5.900	
				RAZEM	5.900
15	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (6.10*6.32)+(4.19*2.52)+(2.52*4.19)+(4.19*1.28)	m ²		
			m ²	65.033	
				RAZEM	65.033
16	KNR 19-01 d.1 0427-02	Rozebranie obicia ścian i sufitu drewnianych z dwóch warstw desek (4.1*3.60)+(4.19*3.60)+(2.52*3.60)+(2.52*3.60)+(4.19*2.52)	m ²		
			m ²	58.547	
				RAZEM	58.547
17	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² Okna (1.25*2)+(1.215*2)+(1.25*2)+(1.25*2)	m ²		
			m ²	9.930	
				RAZEM	9.930
18	KNR 4-01 d.1 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10.40	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (1.50+0.425+0.12)+1+1	m ³ m ³	4.045	4.045
				RAZEM	4.045
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.045+1+1	m ³ m ³	4.045	4.045
				RAZEM	4.045
2		INSTALACJA WOD -KAN			
22	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2- d.2 15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
28	KNR 0-35 d.2 0106-07	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
3		MONTAŻ URZADZEŃ SANITARNYCH			
30	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4- d.3 01 0335-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej W CELU PRZEPROWADZENIE ODPLYWU Z W.C POD STROPEM PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ DO PIONU 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
32	S-215 1000- d.3 04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4- d.3 01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce 1	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalkulacja d.3 wlasna	Scianka do kabiny natryskowej i parawan 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
37	kalkulacja d.3 wlasna	Odpływ liniowy w kabine natryskowej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
39	KNR-W 2- d.3 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
40	KNR 0-35 d.3 0215-11	Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
4		MONTAŻ UCHWYTÓW ŁAZIENKOWYCH		RAZEM	4.000
41	KNR 5-08 d.4 0701-11	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
42	KNR 5-08 d.4 0701-14	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na stropie (do 4 mocowań) 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
43	KNR 4-01 d.4 0322-01 ANAOGIA	Obsadzenie SIEDZISKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
5		ROBOTY INNE łazienka		RAZEM	1.000
44	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
45	KNR 2-02 d.5 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe SOPRO (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
46	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
47	KNR-W 2- d.5 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
48	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
49	KSNR 2 d.5 1003-05	Montaż drzwi 90 DO ŁAZIENKI (0.95*2.12)	m ² m ²	RAZEM 2.014	2.014
50	KNR-W 4- d.5 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
51	KNR-W 4- d.5 01 0919-20 analogia	montaż klamek z szyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
52	KNR 9-23 d.5 0201-01	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na podłożu betonowym (2*2.52)	m ² m ²	RAZEM 5.040	5.040
				RAZEM	5.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	NNRNKB d.5 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym (2.52*3.60*2)+(2*3.60*2)-(0.90*2)	m ²		
			m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
54	NNRNKB d.5 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (2*2.52)	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
55	KNR 9-23 d.5 0201-02	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na podłożu z tynku lub cegły (2*3.60*2)+(2.52*3.60*2)-(0.90*2)	m ²		
			m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
56	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (2*2.52)	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
57	NNRNKB d.5 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ŁAZIENKA (2*3.60*2)+(2.52*3.60*2)-(0.90*2)	m ²		
			m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
58	KNPnRPDE d.5 26-61b	Montaż progów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		STOLARKA OKIENNA			
59	KNR 0-19 d.6 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 (1.25*2)*3	m ²		
			m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
60	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Okapniki zewnętrzne z zatyczkami (1.30*0.35*3)	m ²		
			m ²	1.365	
				RAZEM	1.365
61	KNR 0-19 d.6 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 Łazienka (0.80*0.80)	m ²		
			m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
62	KNR-W 4- d.6 01 0304 03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiannej pustakami 'Alfa' (1.25*2*0.50)-(0.80*0.80*0.50)	m ³		
			m ³	0.930	
				RAZEM	0.930
63	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Okapniki zewnętrzne z zatyczkami (0.90*0.35)	m ²		
			m ²	0.315	
				RAZEM	0.315
64	KNR-W 2- d.6 02 2119-01 analogia	Parapety, wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm szerokości do 25 cm PCV (1.30*3)+0.90	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
65	NNRNKB d.6 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Ościeża (0.40*15)	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR 0-17 d.6 2609-08 analogia	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wnęki okien 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
7		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO LOKALU			
67	kalkulacja d.7 własna	Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, kocioł gazowy, wkład kominowy, wentylacja, doprowadzenie gazu do mieszkania w podejściach do urządzeń, projekt instalacji gazowej, zgłoszenie, instalacja ciepłej wody z podejściami do urządzeń 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
68	NNRNKB d.8 202 2012-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (3.60*6.32)-(0.90*2.08)	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 ŁAZIENKA . PRZEDOIKÓJ KUCHNIA I POKÓJ Krotność = 2 (3.60*6.32)-(0.90*2.08)+(4.19*1.20)+(1.15*1.20)+(2*3.60)+(2.52*3.60)-(0.90*2.08)	m ² m ²	41.688	
				RAZEM	41.688
9		PODŁOGI I POSADZKI ŚCIANY I SUFIT DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU			
70	KNR 0-21 d.9 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych KUCHNIA PRZEDPOKÓJ POKOJE (2*2.52)+(1.28*4.19)+(6.10*6.32)	m ² m ²	48.955	
				RAZEM	48.955
71	KSNR 2 d.9 1003-05	Montaż drzwi 90 DO WEJŚCIOWYCH I (0.95*2.12)	m ² m ²	2.014	
				RAZEM	2.014
72	KNR-W 4-d.9 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-d.9 01 0919-20 analogia	montaż klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	NNRNKB d.9 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych POKOJE DUŻE I MAŁY (6.10*6.32)+(2*2.52)	m ² m ²	43.592	
				RAZEM	43.592
75	NNRNKB d.9 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym POKOJE (6.10*3.60*2)+(6.32*3.60*2)+(2*3.60*2)+(2.52*3.60*2)	m ² m ²	121.968	
				RAZEM	121.968
76	NNRNKB d.9 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (6.10*3.60*2)+(6.32*3.60*2)	m ² m ²	89.424	
				RAZEM	89.424
77	NNRNKB d.9 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (6.10*6.32)+(2.50*4.19)+(4.19*1.28)	m ² m ²	54.390	
				RAZEM	54.390
78	KNR-W 2-d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (6.10*6.32)+(2.50*4.19)+(4.19*1.28)+121	m ² m ²	175.390	
				RAZEM	175.390
10		KUCHNIA			
79	KNR 2-02 d.10 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe SOPRO (2*2.52)	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
80	KNR 2-02 d.10 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 (4.19*2.52)	m ² m ²	10.559	
				RAZEM	10.559
81	KNR-W 2-d.10 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko (4.19*2.52)	m ² m ²	10.559	
				RAZEM	10.559
82	NNRNKB d.10 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym (2.50*3.60*2)+(4.19*3.60)	m ² m ²	33.084	
				RAZEM	33.084
83	KNP 05 d.10 0214-04.01	Zlewozmywaki i stalowe na szafkach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2-d.10 15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	NNRNKB d.10 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.52*4.19)	m ²	10.559	
				RAZEM	10.559
86 d.10	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm (3.60*4.19)+(1.50*2.52*2)	m ² m ²	22.644	
				RAZEM	22.644
87 d.10	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (1.60*4.19)+(4.19*2.52)+(3.19*1.20)	m ² m ²	21.091	
				RAZEM	21.091
11		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
88 d.11	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
89 d.11	E-0508 0900-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. przez klejenie z podłączeniem przewodów 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
90 d.11	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
91 d.11	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
92 d.11	KNR 5-08 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
93 d.11	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
94 d.11	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
95 d.11	KNR 5-08 0805-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm ³ 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000