

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wykonanie przebudowy schodów przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39 w Bystrzycy Kłodzkiej według przedmiaru robót Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. informuje, że w opisie obmiaru robót rozszerzono zakres prac.

w opisie obmiaru do zapytania ofertowego było:

w pozycji 12 „wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km”

powinno być:

w pozycji 12 „wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją papy”

pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Sobotwiński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Wymiana pokrycia dachu z papy na budynku przy ul. Strażackiej 5 w Bystrzycy Kłodzkiej.				
1		Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m [(15,90*10)+2(11,20*10)]=224,0m ²	m ²	383.000
2 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (15,90*11,20)=178,08m ²	m ²	178.080
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (okapy boczne - 2(11,20* 0,40)=8,96 m ² , pas nadrynnowy(11,20x 0,40)= 4.48 m ² , obróbki kominu 2 [2(0,90+ 0,4)]=5,20 m ² + właz 2[2(0,50+0,50)]=4,0 m ² + ogniomór(15,90x0,40)=6,36m ² - Ogółem = 29,00 m ² .	m ²	29.000
4 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (178,08 m ² x 50%)= 89,04 m ²	m ²	89.040
5 d.1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	89.040
6 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (0,9x0,4x2,0)x2=1,44m ³	m ³	1.440
7 d.1	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	1.200
9 d.1	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa	m ²	178.080
10 d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² membraną EPDM dwuwarstwowa rolka 20,2m ²	m ²	178.080
11 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy (11,0x0,40)+ komin2(0,9+0,4)+właz2(0,5+0,5)+okapy boczne-wiatrownice(11,20x0,40)=Ogółem =13,48m ²	m ²	29.000
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją papy	m ³	10.000
13 d.1	KNR 4-03 0706-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowie o wys.do 12 m	m	60.000
14 d.1	KNR-W 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowie o wys.do 12 m	pomiar.	4.000
15 d.1	KNR-W 4-03 1205-04 z.o.3.1. 9901-5	Następny pomiar instalacji odgromowej - budowie o wys.do 12 m	pomiar.	4.000