

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.05.2025r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na remont łazienki i kuchni w lokalu komunalnym numer 3 w Nowej Bystrzycy 26
w/g załączonego przedmiaru.

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu łazienki i kuchni w lokalu komunalnym numer 3 w Nowej Bystrzycy 26 w/g załączonego przedmiaru. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji po wcześniejszym ustaleniu terminu.

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia: 31.08.2025 r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy

- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena oferty,

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Dorota Wakun tel. 74/ 811-70-61, 661 925 102 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 9.00-13.00

Magdalena Czeredys tel. 74/ 811-70- 60, wew.20

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 05/06/2025r. do godziny 10:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – remont łazienki i kuchni w lokalu komunalnym numer 3 w Nowej Bystrzycy 26 .

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

P R E Z E S I
Zarządu ZUK Sp z o.o.
[Podpis]
mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faksu.....
Adres e-mail.....
NIP.....
REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21-05-2024 na wykonanie remontu łazienki i kuchni w lokalu komunalnym numer 3 w Nowej Bystrzycy 26 w/g załączonego przedmiaru.

- 13 cenę netto - zł,
- 14 podatek VAT - % zł,
- 15 cenę brutto - zł,
- 16 słownie cena brutto..... zł,
- 17 gwarancja
- 18 Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

- 1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

.....
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

- 1
- 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (1.40*1.80)+(3.10*3.0)	m ² m ²	 11.820	 11.820
				RAZEM	11.820
2	KNR 4-04 d.1 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwprost 11.20	m ² m ²	 11.200	 11.200
				RAZEM	11.200
3	KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-04 d.1 0501-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 11.82	m ² m ²	 11.820	 11.820
				RAZEM	11.820
5	KNR K-04 d.1 0401-09	Zbicie płytek ze ścian i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej 1.7*2.2+1.7*2.2*2	m ² m ²	 11.220	 11.220
				RAZEM	11.220
6	KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek z desek mocowanych na gwoździe (1.40*1.80)+(3.10*3.0)	m ² m ²	 11.820	 11.820
				RAZEM	11.820
7	KNR 19-01 d.1 0427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych płytą (1.55*2.50)+(1.70*2.50)*2	m ² m ²	 12.375	 12.375
				RAZEM	12.375
8	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.7*1.7	m ² m ²	 2.890	 2.890
				RAZEM	2.890
9	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii wannowej, umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 d.1 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- d.1 02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) przepływowy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6.20	m m	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
16	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.Poszeżnie otworu pod stolarke drzwiowa (4.10+0.90)	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (1.50+0.425+0.12)+1+1	m ³ m ³	 4.045	 4.045

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.045+1+1	m ³ m ³	RAZEM 4.045	4.045
2		INSTALACJA WOD -KAN		RAZEM	4.045
20	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
22	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
23	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5.000	5.000
24	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
25	KNR-W 2- d.2 15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	10.000	10.000
26	KNR 0-35 d.2 0106-07	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
27	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
3		MONTAŻ URZADZEŃ SANITARNYCH		RAZEM	4.000
28	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
29	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
30	KNR-W 4- d.3 01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	2.000
31	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce 1	szt. szt.	1.000	1.000
32	kalkulacja d.3 własna	kabina natryskiwa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
33	kalkulacja d.3 własna	Odpływ liniowy w kabinie natryskowej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
34	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
35	KNR-W 2- d.3 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-35 d.3 0215-11	Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		ROBOTY łazienka +p.pokój			
37	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		11.82	m ²	11.820	
				RAZEM	11.820
38	KNR 2-02 d.4 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe SOPRO	m ²		
		11.82	m ²	11.820	
				RAZEM	11.820
39	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 11.82+2.89	m ²		
			m ²	14.710	
				RAZEM	14.710
40	KNR-W 2- d.4 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		14.71	m ²	14.710	
				RAZEM	14.710
41	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		14.71	m ²	14.710	
				RAZEM	14.710
42	KSNR 2 d.4 1003-05	Montaż drzwi 80 DO ŁAZIENKI (0.85*2.12)	m ²		
			m ²	1.802	
				RAZEM	1.802
43	KNR-W 4- d.4 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4- d.4 01 0919-20 analogia	montaż klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 0-21 d.4 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m ²		
		11.82+2.8*2	m ²	17.420	
				RAZEM	17.420
46	KNR 9-23 d.4 0201-01	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja płyt OSB (2*5.735)	m ²		
			m ²	11.470	
				RAZEM	11.470
47	KNR 9-23 d.4 0201-02	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na podłożu z tynku lub cegły (1.70*2.5)	m ²		
			m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
48	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA (1.70*1.70)+(3.10*3.0)+(1.4*1.8)	m ²		
			m ²	14.710	
				RAZEM	14.710
49	NNRNKB d.4 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ŁAZIENKA-2*(1.7+1.70)*2.2	m ²		
			m ²	14.960	
				RAZEM	14.960
50	KNR 0-17 d.4 2609-08 - analogia)	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
51	NNRNKB d.4 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 (1.7*1.70)+(3.0*3.0)+(1.4*1.8)	m ²		
			m ²	14.410	
				RAZEM	14.410
52	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (1.7*1.70)+(3.10*3.0)+2*(1.55+1.7)*2.50+(3.10*2.50)	m ²		
			m ²	36.190	
				RAZEM	36.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
53	KNR 5-08 d.5 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 18	m m	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
54	E-0508 d.5 0900-01	Montaż puszki uniwersalnej mocowan. przez klejenie z podłączeniem przewodów 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
55	KNR 5-08 d.5 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.- w tym MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
56	KNR AT-13 d.5 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
57	KNR 5-08 d.5 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
58	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
59	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
60	KNR 5-08 d.5 0805-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm ³ - w tym na UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000