

ZAPYTANIE OFERTOWE

remont dachu z dachówki i papy w budynku komunalnym przy ul Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej .

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 170 000,00 tys. złotych, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 z dnia 25 lipca 2025r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy

1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: sekretariat@zukbystrzyca.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu z dachówki i papy wg załączonego obmiaru.

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

do dnia 30 wrzesień 2026r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- cena oferty

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

zarządca - administrator Justyna Lewandowska-Góral tel. /74/ 811-70-68,

specjalista techniczno – administracyjno – budowlany tel. /74/ 811-70-60

e-mail: sekretariat@zukbystrzyca.pl w godz. 8.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 11 maja 2026r. do godz. 09:15** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*nie otwierać – Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej – dach*”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Obmiar

P R E Z E S
Zarządu ZUK Sp z o.o.
mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24-04-2026 **remont dachu z dachówki i papy w budynku komunalnym przy ul Plac Wolności 9a w Bystrzycy Kłodzkiej . .**

1. **cenę netto** - zł,
2. **podatek VAT** - % zł,
3. **cenę brutto** - zł,
4. **słownie cena brutto**..... zł,
5. **gwarancja**
6. **Termin zakończenia prac**

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

1

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1	NNRNKB d.1 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m 6.0*7.0+13.0*12.0	m ²		
			m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 198	m ²		
			m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
3	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 3.0	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	KNR K-05 d.2 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 6.0*13.0*2.0	m ²		
			m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNR-W 4-01 d.2 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 7.0*4.0	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR-W 4-01 d.2 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 7.0*4.0	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13+6	m		
			m	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.0+12.0	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 3 d.2 0701-04 analogia	Demontaż i wstawienie nowych okien dachowych 0.5*0.5*2.0	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - KOMINY (0.75*0.45*0.25)*2.0	m ²		
			m ²	0.169	
				RAZEM	0.169
12	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(6.0+6.0+6.35)*2.0]*0.25	m ²		
			m ²	9.175	
				RAZEM	9.175
13	KNR-W 4-03 d.2 0706-02 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m 13.0+12.0+12.0	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
14	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (156.0*0.02)+(28.0*0.01*2.0)+(1.9+0.169+9.175)*0.01	m ³		
			m ³	3.792	
				RAZEM	3.792
3		ROBOTY CIESIELSKIE I POKRYWCZE			
15	KNR 4-01 d.3 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - ZAŁOŻONO 50% 156.0*50%	m		
			m	78.000	
				RAZEM	78.000
16	KNR 4-01 d.3 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 28.0	szt.		
			szt.	28.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR K-05 d.3 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 156.0	m ² m ²	RAZEM 156.000	28.000 156.000
18	KNR K-05 d.3 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 156.0	m ² m ²	RAZEM 156.000	156.000 156.000
19	KNR K-05 d.3 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 156.0	m ² m ²	RAZEM 156.000	156.000 156.000
20	KNR 2-02 d.3 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 156.0	m ² m ²	RAZEM 156.000	156.000 156.000
21	KNR 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 7.0*4.0	m ² m ²	RAZEM 28.000	28.000 28.000
22	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 9.175	m ² m ²	RAZEM 9.175	9.175 9.175
23	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - OBRÓBKI PRZY KOMINACH 0.169	m ² m ²	RAZEM 0.169	0.169 0.169
24	KNR 2-02 d.3 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej 2.0	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - wymiana pasów pod- i nadrynnowych (13.0+6.0)*0.1*2.0	m ² m ²	RAZEM 3.800	3.800 3.800
26	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 19.0	m m	RAZEM 19.000	19.000 19.000
27	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 18.0	m m	RAZEM 18.000	18.000 18.000
28	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2.0	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
29	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ [(0.75*0.3*2.0+0.45*0.3*2.0)]*2.0	m ³ m ³	RAZEM 1.440	1.440 1.440
30	KNR K-05 d.3 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 13.0+6.0	m m	RAZEM 19.000	19.000 19.000
31	KNR K-05 d.3 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000 8.000
32	KNR K-05 d.3 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000